



①

D=1000~3000



②

D=1000~3000



③

D=1000~3000

说明:

1. 本图适用于开槽法施工及顶进法施工的雨、污水及合流管道。
2. 接口橡胶圈采用滑动橡胶圈。
3. 接口橡胶圈的性能指标应符合本图集附录三的规定，并应与管材配套供应。
4. a_1 、 a_2 值可按生产厂的管材规格(企业标准)确定，一般为8~15。
5. 当用顶进法施工时，应在承压面上加设衬垫，衬垫材料可选用橡胶垫或胶合板，橡胶垫的性能指标应符合本图集附录三的规定，衬垫应与管材配套供应，并应固定在承压面上。

D=1000~3000钢筋混凝土企口管 橡胶圈接口						图集号	06MS201-1
审核	王憬山	设计	温丽晖	校对	盛奕节	页	24